

Gestandaardiseerde aanvraag "Instemming meetplan in geval van zoutwinning"

conform artikel 41, lid 1, Mijnbouwwet (Mbw) junctis artikelen 30 en 33, Mijnbouwbesluit (Mbb).

Deze aanvraag wordt ingediend bij: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Directie Energiemarkt

Postbus 20101, 2500EC Den Haag

Met een afschrift aan: Inspecteur-generaal der Mijnen

Postbus 24037

2490 AA Den Haag


| Artikel | Onderwerp | Beschrijving |
|--------------|--|---|
| Mbw 41 lid 1 | Meetplan: Meetplan Barradeel II, jaar 2016 | Meetplannen voor de zoutvoorkomens: Zechstein |
| | A) Algemene gegevens | |
| | A1.1) Naam aanvrager | FRISIA Zout BV |
| | A1.2) Adres | Lange Lijnbaan 15, 8861 NW Harlingen |
| | A1.3) Contactpersonen | E.R. de Lange |
| | A1.4) E-mail | b.delange@esco-salt.com |
| | A1.5) Telefoon / Fax | 0517 492 440 / 0517 492 482 |
| | A1.6) Aanvrager | Is houder van de vergunning |
| | A2) Winningvergunning gebied | Barradeel II |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
| | B) Bodemdalingsmetingen | | | |
| | Deze informatie zal jaarlijks (tot 5 jaar na einde winning) worden geactualiseerd | | | |
| Mbb 30, lid 7a Mbb 30, lid 7c | B1) Beschrijving van tijdstip(pen) van meting en te gebruiken meetmethoden. De nulmetingen zijn gestart in «2003» (BAS 3) voor het voorkomen «Zechstein Barradeel II» en zijn gecompliceerd in het najaar van 2004 (BAS 4) | | | |
| | Jaar eerstvolgende meting Q3/I4 2017 | Interval 2 jaar** | Laatste jaar van meting 2052* | Meetmethode : secundaire waterpassing*** |
| | * Metingen worden beëindigd 30 jaar na einde van de winning of zoveel eerder als uit de metingen blijkt, dat de bodemdaling door zoutwinning niet verder toeneemt | | | |
| | ** Tweejaarlijks in actieve mijnfase, daarna minimaal elke 5 jaar | | | |
| | *** De waterpasmetingen worden sinds november 2007 aangevuld met continue GPS metingen op twee locaties, namelijk boven de holruimten BAS-3 (BAS-3-O) en 4. De frequentie van secundair waterpassen is mede afhankelijk van de GPS metingen. Bij meer dan 5 cm GPS daling sinds de laatste waterpassing, of in geval van twijfel over of noodzaak tot aanvulling van de GPS metingen, zal een extra waterpassing uitgevoerd worden in Q ¾ van het betreffende jaar. De laatste waterpassing is uitgevoerd in 2015. De continue GPS metingen worden stopgezet 5 jaar na het beëindigen van de productie. | | | |
| Mbw 30, lid 7b | B2) Beschrijving van plaatsen waar gemeten wordt: Zie in de bijlage een kaart met het waterpasmeetnet (versie 2011). | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|
| | C) Bodemtrillingsmetingen <i>Deze informatie zal jaarlijks (tot 5 jaar na einde winning) worden geactualiseerd</i> | | | |
| Mbb 30, lid 7a Mbb 30, lid 7c | C1) Beschrijving van tijdstip(pen) van meting en te gebruiken meetmethoden De seismische monitoring geschiedt continu door middel van seismometers die door het KNMI beheerd en uitgelezen worden. De detectiegrens van trillingen ter plaatse van de zoutwinning in Barradeel II is 1.0 (schaal van Richter) en daarmee voldoende gevoelig om eventueel schadeveroorzakende bevingen te detecteren en lokaliseren. Er zijn tot nu toe geen bodemtrillingen boven de detectiegrens waargenomen in de Barradeel II winningvergunning en directe omgeving (referentie http://www.knmi.nl/seismologie/geinduceerde-bevingen-nl). | | | |
| Mbb 30, lid 7b | C2) Beschrijving van de plaatsen waar gemeten wordt: Het KNMI rapport "Monitoring induced seismicity in the North of the Netherlands: status report 2010" (WR 2012-03 version1.0) bevat in Hfst 3, Figuur 2a, een kaart met de locaties en detectiecapaciteit van de betrokken seismische waarnemingsstations. Deze kaart is als bijlage opgenomen in dit meetplan. Tevens in Figuur 2b, een kaart met lokalisatie grenzen. Deze kaarten zijn als bijlage opgenomen in dit meetplan. | | | |
| | D) Holruimte metingen <i>Deze informatie zal jaarlijks (tot 5 jaar na einde winning) worden geactualiseerd.</i> | | | |
| Mbb 33, lid 1 | D1) Beschrijving van tijdstip(pen) van meting per holruimte en te gebruiken meetmethode. | | | |
| | Holruimten (boring nr.) BAS-3-O & BAS-4*** | Jaar eerstvolgende meting 2016** | Interval 1 tot 5 jaar | Laatste jaar van meting 2052* |
| | Meetmethode : Echometing | | | |
| | <p>* Metingen worden beëindigd 30 jaar na einde van de winning of zoveel eerder als uit de metingen blijkt, dat de holruimte niet wezenlijk meer van vorm verandert of als de holruimte voortijdig afgesloten wordt.</p> <p>** Naast afzonderlijke echometingen vindt er een continue observatie van het holruimtevolume plaats door het evalueren van de kopdrukken en productievolumes. Als deze informatie een convergentievolume sinds de laatste echometing van meer dan 200.000 m³ per holruimte aangeeft, wordt er een volledige echometing uitgevoerd in Q3/4 van het desbetreffende jaar, indien de mechanische conditie van de put dit toelaat.</p> <p>*** Frisia heeft 2014 de holruimte van BAS 3 definitief afgesloten, de laatste volledige echometing dateert uit december 2011. Holruimte BAS-3 is niet meer toegankelijk voor verdere echometingen. Vanuit boorgat BAS-3 zal d.m.v. een afgeleide boring een nieuwe holruimte BAS-3-O worden aangeboord, dit is in 2015 afgerond en wordt sindsdien uitgeloopt tot volwaardige caveerne.</p> | | | |

| | | |
|---|---|--|
| Ondertekening Naam : ir. E. R. de Lange Functie : Hoofd Mijnbouw |  | Datum : 28/10/15 Plaats : HARLINGEN |
|---|---|--|

| |
|---|
| Bijlagen: 1) Meetnet waterpassing (versie september 2011) 2) Kaart met seismische detectiegrenzen en de positie van het betreffende zoutvoorkomen Barradeel II, tevens de lokalisatie grenzen. |
|---|



Seismische detectiegrens en lokalisatiegrens Barradeel II




Figure 2a. Detection threshold for the current network. Station 0171 is situated in Nieuwstadt (Limburg).